

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbórkowe					
1	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0801-02	340	m ²	340.000	
				RAZEM	340.000
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do	m ³		
d.1	0108-09	1 km	m ³	14.000	
		14		RAZEM	14.000
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat.	m ³		
d.1	0108-01	I-II	m ³	52.000	
		52		RAZEM	52.000
2 Roboty montażowe					
4	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.pias-	m		
d.2	0403-03	kowej	m	115.000	
		115		RAZEM	115.000
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin	m		
d.2	0407-02	piaskiem	m	268.300	
		268.30		RAZEM	268.300
6	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.2	0106-01	340	m ²	340.000	
				RAZEM	340.000
7	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy	m ²		
d.2	0105-05	po zagęszcz.	m ²	340.000	
		340		RAZEM	340.000
8	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr.	m ²		
d.2	231 0511-02	6 cm - 11-20 elementów/m2	m ²	340.000	
		340		RAZEM	340.000
3 Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i wiaty					
9	KNR 2-02	Montaż urządzenia (wyciskanie siedząc+pylon+wyciąg górny D01+P+D02)	szt.		
d.3	1220-02	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
10	KNR 2-02	Montaż urządzenia (prasa nożna+pylon+orbitrek D05+P+D11)	szt.		
d.3	1220-02	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
11	KNR 2-02	Montaż urządzenia (odwodziciel+pylon+wioślaz D24+P+D31)	szt.		
d.3	1220-02	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
12	KNR 2-02	Montaż urządzenia (motyl+pylon+jeździec D06A+P+D15)	szt.		
d.3	1220-02	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-	Wiąta drewniana	szt		
d.3	25 0203-01	1	szt	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
14	KNR 2-21	Tablice informacyjne drewniane, wkopane w ziemię	szt		
d.3	0602-07	4	szt	4.000	
	analogia			RAZEM	4.000
4 Wymiana furtki i bramy wjazdowej, ławki					
15	KNR-W 2-	Wymiana stalowej bramy 2-skrzydłowej rozwieranej o powierzchni do 6 m2	m ²		
d.4	02 1221-03	(3,5mx1,50m) wraz z furtką (1,0mx1,50m) Elementy ze stali prętowej, z za-	m ²	6.750	
	analogia	mkami, fabrycznie malowane		RAZEM	6.750
		6.75			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.4	KNR 2-21 0607-02	Wymiana drewnianych elementów siedzisk ławek bez oparc (żelbetowe elementy podpór-bez zmian) 34	m m	34.000	
				RAZEM	34.000
17 d.4	KNR 2-21 0607-02	Wymiana drewnianych elementów siedzisk ławek z oparciami (żelbetowe elementy podpór-bez zmian) 48	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
18 d.4	KNR 2-21 0607-02 + KNR 2-21 0607-01 analogia	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.4	KNR 2-31 0702-01 analogia	Kosz na odpady wkopany 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000