

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NR D - 01 . 02 . 01.

Roboty przygotowawcze - karczowanie drzew i krzewów

1. W S T E P :

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI :

Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót związanych z wycinką drzew i karczowaniem pni w związku z realizacją zadania p.n.

ZIELONA KRAINA

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodawie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST;

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy mechanicznym ścinaniu drzew i karczowaniu pni z wywiezieniem we wskazane miejsce i obejmują :
wycinkę drzew i karczowanie pni , załadunek na przyczepy dłuźyc , karpiny i gałęzi i odwiezienie na wskazane miejsce do 2 km oraz przeniesienie i ułożenie w stopy wywiezionych części drzew, zasypianie dołów po wykarczowanych pniach drzew.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ;

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne"

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT;

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania , oraz za zgodność z SST "Wymagania ogólne" i poleceniami Inżyniera.

2. M A T E R I A Ł Y;

Nie stosuje się.

3. S P R Z E T ;

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00.

Sprawny technicznie . Zaleca się użycie piły motorowej łańcuchowej 4,2 KM, spycharki gąsienicowej, koparki .

4. T R A N S P O R T :

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00.

Dopuszcza się transport dowolnymi środkami transportu . Zaleca się transport samochodami skrzyniowymi bez możliwości samowyładowania.

5. W Y K O N A N I E R O B Ó T :

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00.

Zakres wykonanych robót :

Mechaniczne ścięcie drzew i karczowanie pni, przesunięcie , załadunek na przyczepy i odwiezienie na wskazane miejsce do 2 km oraz przeniesienie i ułożenie w stopy wywiezionych dłuźyc, karpiny i gałęzi, zasypianie dołów po wykarczowanych pniach drzew.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w SST D.00.00.00.

Polega na sprawdzeniu dokładności wykonania usunięcia pni po ściętych drzewach oraz oczyszczenia terenu z pozostałości po karczowaniu. Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża Wykonawcę robót, niezależnie od dokonanych uprzednio odbiorów.

7. OBMIAR ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D.00.00.00.

Jednostką obmiaru jest:

- karczowanie drzew - szt..

8. ODBIÓR ROBÓT:

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D.00.00.00.

Odbiór polega na sprawdzeniu jakości i zakresu wykonania. Odbioru dokonuje się na podstawie ustaleń Instrukcji DPT-14.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:

Podstawy płatności wymieniono w SST D-00.00.00. "Wymagania Ogólne" za :

* - karczowanie drzew

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:

- BN-72/8931-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.