

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--------------------------|---|----------------------------------|------------|------------|
| 1 | | Roboty ziemne | | | |
| 1 | KNR 2-31 d.1 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 16,30*5,50 | m ² m ² | 89,650 | 89,650 |
| | | | | RAZEM | 89,650 |
| 2 | KNR 2-31 d.1 0101-04 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3 89,65 | m ² m ² | 89,650 | 89,650 |
| | | | | RAZEM | 89,650 |
| 3 | KNR 2-01 d.1 0239-02 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km; grunt kat. III 89,65*0,35 | m ³ m ³ | 31,378 | 31,378 |
| | | | | RAZEM | 31,378 |
| 2 | | Podbudowa | | | |
| 4 | KNR 2-31 d.2 0104-07 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 89,65 | m ² m ² | 89,650 | 89,650 |
| | | | | RAZEM | 89,650 |
| 5 | KNR 2-31 d.2 0104-08 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 5 89,65 | m ² m ² | 89,650 | 89,650 |
| | | | | RAZEM | 89,650 |
| 6 | KNR 2-31 d.2 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 89,65 | m ² m ² | 89,650 | 89,650 |
| | | | | RAZEM | 89,650 |
| 3 | | Nawierzchnia, obrzeża | | | |
| 7 | KNR 2-31 d.3 0402-04 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem 0,30*0,30*16,30*2 | m ³ m ³ | 2,934 | 2,934 |
| | | | | RAZEM | 2,934 |
| 8 | KNR 6 d.3 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 16,30*2 | m m | 32,600 | 32,600 |
| | | | | RAZEM | 32,600 |
| 9 | KNR 2-31 d.3 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 89,65 | m ² m ² | 89,650 | 89,650 |
| | | | | RAZEM | 89,650 |
| 4 | | Fotowoltaika | | | |
| 10 | d.4 analiza indywidualna | Montaż instalacji i urządzeń fotowoltaicznych 5,10 kvp 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |